



प.सं.: २०८१/०८२

च.नं.:

गौरीगङ्गा नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

धर्मानन्द जोशी
गौरीगङ्गा नगरपालिकाको कार्यालय
चौमाला, कैलाली
सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल
२०७३

फोन नं ४१८०५९-०९९: , ४१८०६०

वेबसाइट: www.gaurigangamun.gov.np

ईमेल: info.gaurigangamun@gmail.com

मिति: २०८२/०१/१४

विषय: दररेट पेश गर्ने सूचना ।

(प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०८२/०१/१४)

कार्यालयको देहाय

यस कार्य सिलबन्दी दरभाउपत्र मार्फत सम्पन्न गर्नुपर्ने भएको हुँदा ईच्छुक व्यक्ति / फर्म वा कम्पनी बाट ७ (सात) दिन भित्र दररेट पेश गर्न आव्हान गरिएको छ ।

सि.न.	विवरण	जम्मारकम (मु.अ.कर सहित) रु.	BOQ खरिद गरि पेश गर्ने अन्तिम मिति र समय
१.	वडा नं. ४ को वडा कार्यालयको सभाहल मर्मत	४,९९,२३८.२७/-	२०८२/०१/२० गते कार्यालय समय भित्र

पालना गर्नुपर्ने शर्त तथा पेश गर्नु पर्ने कागजात:-

१. दर्ता भएको ईजाजत प्राप्त निर्माण व्यवसायी भए ईजाजत नविकरण भएको प्रमाण पत्र, मु.अ.कर दर्ता, आ.व. २०८०/०८१ को कर चुक्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि,
२. BOQ यस कार्यालय बाट रु.१००० (एक हजार) मा खरिद गर्नुपर्नेछ । सो खरिद गरेको सकल रसिद BOQ साथ पेश गर्नुपर्नेछ ।
३. BOQ सिलबन्दी नभएको दरभाउपत्र दर्ता गरिने छैन ।
४. BOQ मा दररेट अंक र अक्षर दुवैमा लेखिएको/ केरमेट नभएको हुनुपर्नेछ ।
५. म्याद नाघि रित नपुगेको दरभाउपत्र मुल्याङ्कनमा समावेश गरिने छैन ।

धर्मानन्द जोशी

धर्मानन्द जोशी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

धर्मानन्द जोशी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



गौरिगंगा नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
चौमाला, कैलाली
सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल



Bill of Quantity

आर्थिक वर्ष :- २०८१/८२

योजनाको नाम :- वडाको सभाहल मर्मत
ठेगाना :- गौरिगंगा नगरपालिका

S.No.	Description of Items	Unit	Quantity	Rate (Nrs.)		Amount (Nrs.)
				In Fig.	In Words	
1	Dismantalling work					
1.1	जस्तापाताको छाना भत्काई त्यसबाट निस्केका काठ तथा फलामे निर्माण सामग्रीहरु १० मी. पर लगेर मिलाई ढाक लगाउने कार्य	Sqm	58.20			
2.00	COLOURING WORK					
2.10	अस्तर बाहेक एक कोट वेदरकोट (एपेक्स वा सो सरह) पेन्ट गर्ने काम ।	Sqm	281.84			
3.00	Roofing Works					
3.10	मालसामान उपलब्ध गरी कोरुगेटेड रंगिन कर्कट पाताको छाना छान्ने काम पुरा । ((०.४१ मी.मी.वाक्लो)	Sqm	175.71			
3.20	मालसामान उपलब्ध गरी ०.४१ मी.मी. रंगिन जी.आई. शीटको धुरी बनाइ जडान गर्ने काम पुरा ।	Rm	16.33			
4.00	Saalwood Door					
4.10	३० मी.मी. वाक्लो चिरान अग्राख काठको फ्रेम हाली ढिलाखापा बनाई जडान गर्ने । (खापाको नाप १.०७ मी.३ १.९८२ मी. २.११४ व. मी.)	Sqm	3.51			
5.00	Cement board false ceiling					
5.10	2'x2' plain	Sqm	134.52			

धननिन्द जोशी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

इन्जिनियर



गौरिगंगा नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
चीमाला, कैलाली
सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल



Bill of Quantity

योजनाको नाम :- वडाको सभाहल मर्मत

हेतुनामा :- गौरिगंगा नगरपालिका

आर्थिक वर्ष :- २०८१/८२

S.No.	Description of Items	Unit	Quantity	Rate (Nrs.)		धर्मजिन्द जोशी प्रमुख (Nrs)
				In Fig.	In Words	
6.00	Square tubes works 38*38*3.2					
6.10	Steel Black Pipes for proper supplying, fixing installation for leveling to roof at any height in perfect line level, as per drawings, specification and direction of the Engineer, all complete.	Kgs	236.35			
Total Amount						
VAT@13%						
Grand Total Amount						

In Words:-

Authorised Signature :-

Name :-

Designation :-

Firm's Name :-

Office Seal :-

Date :-


इन्जिनियर